

安全操作规程

AA-PFA3P-14.2-AQ-012

版本：1.00

电动葫芦安全操作规程

1. 适用范围

PFA3P 车间日常维修及操作中涉及使用电动葫芦的作业活动。

2. 责任

2.1 班组长或项目现场安全人员负责现场起吊操作的安全监督。

2.2 操作人员在作业前应接受本操作规程培训，掌握相关的能力后才能进行起吊操作。

3. 规定

3.1. 主要危险源

主要危险源清单见附件：

作业 活动 Activity	可能导致 的事件 Incident	危害因素 Hazard	现有控制措施 Control Planning
使用葫芦吊装 物件	物体打击	物品或吊具掉落，造成人员伤害	1.操作前检查吊索具状态（钢丝绳没有断丝、腐蚀、扭结、松散；链条及专用吊具没有裂纹、腐蚀、变形；吊带没有磨损；负荷标识清晰。 2.操作前检查吊钩装置无裂纹变形，保险销装置完好 3.操作前测试上升，下降或运行按钮，制动灵敏可靠。 4.目视检查红色行程止挡限位固定完好可靠。 5.核对起吊物品重量小于吊具标识的负荷能力。 6.目视检查导轨及支撑结构正常。
	触电	接触电气部件导致触电	1、目视检查按钮完好无损坏。

主要安全装置

编制：曹成 编制日期：2024.9.2	审核：唐明 审核日期：2024.9.2	批准：[Signature] 批准日期：2024.9.2	生效日期：2024.9.3
------------------------	------------------------	---------------------------------	---------------

受控文本

PTA3P
日期 2024.9.3

安全装置名称	安全装置作用	安全装置检查方法	依据	检查频次	对象
按钮盒紧急停止按钮	切断设备动力电源；	目视检查急停按钮外观完好 按下后测试设备无法启动	日常点检	操作前	操作人员

3.2. 严禁事项

3.2.1. 禁止超负荷使用吊装设备。

3.2.2. 一旦发现损坏，须及时修复，严禁带病使用。

3.3. 操作要求

3.3.1 熟悉该操作涉及到的危险源并具备相关的操作检查能力。

3.3.3 遵守安全操作规程，正确穿戴好防护用品：工作服、工作鞋、防护手套、安全帽。

3.4. 作业前/开机前

3.4.1. 工作前应检查传动机构、吊装葫芦导轨及支撑结构是否正常。检查电器设备是否完好，确认无误后方可操作。

3.4.2. 工作前检查起重链条无变形、开裂、腐蚀等影响正常工作的异常情况。

3.4.3. 工作前检查电缆、电动按钮、吊钩及上下挂钩保险销是否完好，能否正常使用，限位装置是否可靠，确认无误方可操作。

3.4.4. 工作前检查所需的吊带、钢丝绳、U 型卡、专用吊具等附件的完好。

3.4.5. 在使用前请确认制动器状况是否可靠，做好点检记录。

3.4.6. 需吊装的物件重量不得超过吊装葫芦的额定重量。

3.5. 作业中/运行中

3.5.1. 根据操作盒上按钮标识，按下对应的按钮进行相关的起降，左右运行操作。

3.5.2. 工件吊装时必须牢固可靠，吊装时应将工件固定，不准用手拿着工件起吊。

3.5.3. 起吊重物，必须做到垂直起升，严禁斜拉重物或将其作为拖拉工具。

3.5.4. 吊装过程中注意观察钢丝绳或吊带确保在吊钩内，避免物体打击。

3.5.5. 装葫芦在使用过程中发现故障时应立即切断主电源。

3.5.6. 吊物上升时严防撞顶，造成机械伤害。

3.5.7. 工作中，单轨吊装葫芦在轨道转弯处或接近轨道尽头时，必须减速运行。

3.6. 作业后/停机后

7、附件

无

6. 相关文件

本文件每年一次由 PFA3P 组织评审其充分性、适宜性和有效性，并在必要时进行修改。

5. 评审与更改

1 无

序号	文件名称	文件编号	存档地点	存档方式	存档期限
----	------	------	------	------	------

4. 存档文件

- 3.7. 紧急情况及应急措施
- 3.7.1. 若有意外伤害事故发生，现场急救包扎，拨打内线 120 急救，并向上级报告。
- 3.7.2. 发生紧急情况立即切断电源。
- 3.6.1. 使用完毕，将吊装葫芦吊钩吊升至 2 米以上的安全位置。
- 3.6.2. 工作结束时，将吊装葫芦的手持开关箱固定好，关闭电源。
- 3.6.3. 做好所使用工具、设备、设施的使用后保养工作及现场清理工作。